

工程名称： 校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

标段名称： 校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制单位：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	校园西门保安亭及路面硬化等工程项目	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	安装工程	
1.1.3	市政工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断	
1.9	天棚工程	
1.10	其他工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m	m3	37.09			
2	010102007001	回填方	部位: 1. 密实度要求:机械夯填（碾压）>94% 2. 填方材料品种:基础土方 3. 填方来源、运距:用基坑起挖土方回填	m3	3.06			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:基础多余土方外运 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.96			
		砌筑工程						
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:mu10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:m7.5	m3	3.94			
5	010401002002	实心砖墙	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.69			
6	010506023001	钢丝网	部位: 1. 材料品种、规格:300mm宽镀锌钢丝网,网孔15mm×15mm 2. 加固方式:骑马钉(U型钉)	m2	6.02			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	010501001002	基础垫层	1. 素土夯实 2. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级、厚度: 100厚C20混凝土 4. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.9			
8	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送机械: 泵车泵送费用综合考虑在材料单价内	m3	2.74			
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.33			
10	010502006001	钢筋混凝土柱	部位: 1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.14			
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.22			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	010502011001	钢筋混凝土梁	部位： 1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	4.6			
13	010502013001	实心楼板	部位： 1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.62			
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送机械: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.02			
15	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8-10	t	0.282			
16	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12-25	t	0.721			
17	010506005001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 Φ8-10	t	0.301			
18	040901010001	钢筋机械连接	1. 规格: 钢筋直径 12<Φ<20 2. 连接方式: 电渣压力焊	个	32			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
19	010505001001	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.64			
20	010505002001	基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.84			
21	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.22			
22	010505004001	柱面模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.98			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
23	010505006001	梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.56			
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.52			
25	010505011001	构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.63			
26	010505013001	过梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.32			
		金属工程						
27	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管口60X80X3	t	0.075			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
28	010604001001	钢梁	1. 梁类型:Q235B 镀锌方钢管 2. 钢材品种、规格:口40X60X2.5	t	0.496			
		门窗工程						
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 开启方式:平开	m2	1.47			
30	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC2225 2. 门类型:组合铝合金玻璃门窗 3. 开启方式:平开	m2	2.5			
31	010807001001	铝合金平开窗	1. 框、扇材质:深蓝色铝合金窗框 2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明安全玻璃	m2	11.52			
		屋面及防水工程						
32	010901001001	屋面	• 30厚水泥砂浆保护层满铺 6@500X500钢筋网 • 3.0厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 • 1.5厚聚氨酯防水涂料 • 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平 • 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	21.84			
33	010901001003	瓦屋面	安装2厚砖红色琉璃瓦	m2	26.18			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
34	011102003003	块料地面（门卫值班室门廊）	• 12厚防滑耐磨陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 • 5厚1:1水泥砂浆结合层 • 20厚1:3水泥砂浆找平 • 素水泥浆一遍 • 100厚C20素混凝土	m2	14.7			
35	011102003004	块料地面卫生间	• 12厚防滑耐磨陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 • 5厚1:1水泥砂浆结合层 • 20厚1:3水泥砂浆找平 • 1.5厚聚氨酯防水涂料(分两道工序施工)，上翻300mm高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 • 100厚C20素混凝土 • 基土压(夯)实	m2	1.66			
		墙、柱面装饰与隔断						
36	011203003001	块料墙、柱面	卫生间 • 5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 • 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 • 1.5厚聚氨酯防水涂料(分两道工序施工)，1800mm高 • 15厚1:3水泥砂浆 • 清理基层墙面	m2	11.98			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
37	011203003002	墙裙	• 8厚面砖墙裙, 白水泥浆擦缝 • 4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶镶贴 • 17厚1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 • 刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%的白乳胶) • 清理基层墙面, 表面清扫干净,	m2	14.86			
38	011403001002	抹灰面油漆	部位：门卫值班室 • 白色无机型涂料一底两面(燃烧性能不低于A级) • 2厚柔韧型腻子分遍刮平 • 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(表面满布玻纤网格布) • 10厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 清理基层墙面	m2	15.42			
39	011203003003	块料墙、柱面	外墙 • 7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 • 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 • 1.0厚聚氨酯防水涂料 • 15厚1:3水泥砂浆 • 灰砂砖砌体(钢筋混凝土柱), 清理干净	m2	34.33			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		天棚工程						
40	011403001003	抹灰面油漆	• 白色无机型涂料饰面(燃烧性能不低于A级) • 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 • 5厚1：1：4水泥石灰砂浆 • 现浇钢筋混凝土板面清理干净	m ²	26.76			
		其他工程						
41	010502029001	散水		m ²	10.9			
本页小计								
合 计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形,应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合 计					--

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		电气工程						
		照明						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:总照明配电箱 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.6 m暗装	台	1			
2	030412001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗敷	m	20.21			
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号规格:BV-2.5	m	60.63			
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 1X18W 节能型 3. 安装形式:吸顶	套	5			
5	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70	m	8			
6	040801029001	照明开关	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:250V、10A, 下皮距地1.3m, 距门边0.2m, 暗装	个	3			
7	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:250V、10A, 下皮距地1.3m, 距门边0.2m, 暗装	个	1			
8	030405015001	风扇	1. 名称:风扇 2. 规格:50W 3. 安装方式:墙排	台	1			
9	030412006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:PC 3. 安装形式:暗装	个	10			
		插座						
10	030412001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷	m	1.5			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:管内穿缆 3. 型号规格:YJV-3X6	m	1.5			
12	040801030001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V10A安全型三扁孔插座 3. 安装方式:下皮距地0.3m 安全型	个	4			
13	040801030002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V16A安全型 3. 安装方式:下皮距地2.2m 安全型	个	1			
14	030412001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	9.47			
15	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管配线 3. 型号规格:BV-4	m	28.41			
16	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70	m	34.48			
17	030412006002	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:PC 3. 安装形式:暗装	个	5			
		防雷						
18	040806003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋 引下	m	12			
19	030410005001	接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12	m	19			
20	030410002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40*4扁钢	m	4			
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 材质:等电位连接端子箱	台	1			
22	040807003001	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		弱电						
23	040801030003	插座	1. 名称:计算机插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:距地0.3 m	个	1			
24	040801030004	插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:距地0.3 m	个	1			
25	030412001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	4.74			
		给排水工程						
		给水						
26	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	4.35			
27	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	5.77			
28	010401007001	砖检查井	1. 材料品种:标准砖水井表 2. 盖板材质、规格:铸铁井盖、井座	座	1			
29	040502009001	水表	1. 安装部位(室内外): 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
30	030807001001	低压螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:D N20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
31	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC-3	具	2			
		废水						
32	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U螺旋消音管 DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	1.1			
33	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U螺旋消音管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	4.3			
34	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2			
35	031003003001	洗脸盆	1. 规格、类型:挂墙式 2. 组装形式:成套安装	组	1			
36	031003006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:自闭阀式	组	1			
37	031003010001	淋浴器	1. 材质、规格:冷热水淋浴器	套	1			
38	010502028001	化粪池、检查井	1. 名称:成品化粪池 2. 材质:成品玻璃钢	座	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	建筑超高（深）增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合 计					--

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 市政工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	拆装停车道闸	
1.2	拆除道路	
1.3	新建道路	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		拆装停车道闸						
1	04B001	拆除停车道闸	1. 拆除停车道闸	项	1			
2	04B002	停车道闸复原	1. 恢复停车道闸 2. 恢复需补充材料（如电缆，重新浇筑基座、电源线、信号线等）均含在内	项	1			
		拆除道路						
3	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除 2. 材质:混凝土路面 3. 厚度:15cm 4. 装车外运，运距综合考虑。	m2	252			
4	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:15cm	m2	252			
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:石方装车	m3	75.6			
		新建道路						
6	010103001001	平整场地	1. 原土平整，压路机夯实	m2	252			
7	040202010001	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:20cm	m2	252			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 缩缝 锯缝机切缝	m2	252			
9	011108009001	减速带		m	7			
本页小计								
合 计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼041201012001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合 计					--

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：校园西门保安亭及路面硬化等工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]